

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0929-06 O11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 1,20*1,20*4	m ² m ²	 5,760	
				RAZEM	5,760
2	KNR 0-19 0929-07 O8	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 1,05*1,71*84	m ² m ²	 150,822	
				RAZEM	150,822
3	KNR 0-19 0929-07 O12	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - szyba matowa 1,05*1,71*4	m ² m ²	 7,182	
				RAZEM	7,182
4	KNR 0-19 0929-08 O7	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - szyba matowa 0,74*1,71*4	m ² m ²	 5,062	
				RAZEM	5,062
5	KNR 0-19 0929-10 O1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1,50*1,71*112	m ² m ²	 287,280	
				RAZEM	287,280
6	KNR 0-19 0929-10 O3	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - szyba matowa 1,50*1,71*9	m ² m ²	 23,085	
				RAZEM	23,085
7	KNR-W 2-02 0135-02 analogia O8 O11 O12 O7 O1 O3	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m Parapet wewnętrzny szer.10-48 cm, laminowany kolor biały lub buk 1,10*84 1,25*4 1,10*4 0,79*4 1,55*112 1,55*9	m m m m m m	 92,400 5,000 4,400 3,160 173,600 13,950	
				RAZEM	292,510
8	KNR-W 4-01 1204-02 O8 O11 O12 O7 O1 O3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Malowanie ościeży okiennych od wewnątrz Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała (1,05+2*1,71)*0,40*84 (1,20+2*1,20)*0,40*4 (1,05+2*1,71)*0,40*4 (0,74+2*1,71)*0,40*4 (1,50+2*1,71)*0,40*112 (1,50+2*1,71)*0,40*9	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 150,192 5,760 7,152 6,656 220,416 17,712	
				RAZEM	407,888
9	KNR-W 4-01 1216-01 O8 O11 O12 O7 O1 O3	Zabezpieczenie podłóg folią 1,50*2,00*84 1,50*2,00*4 1,50*2,00*4 1,50*2,00*4 1,50*2,50*112 1,50*2,50*9	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 252,000 12,000 12,000 12,000 420,000 33,750	
				RAZEM	741,750
10	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16 O8 O11 O12 O7 O1 O3	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km 1,05*1,71*84 1,20*1,20*4 1,05*1,71*4 0,74*1,71*4 1,50*1,71*112 1,50*1,71*9 A (obliczenia pomocnicze)	m ³ m ³	 150,822 5,760 7,182 5,062 287,280 23,085 =====	
		479,191*0,12		479,191	
				RAZEM	57,503
				RAZEM	57,503