
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN
ADRES INWESTYCJI : AL.BRUCKNERA 10 WE WROCŁAWIU
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14
ADRES INWESTORA : AL.BRUCKNERA 10 WE WROCŁAWIU
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Strojecki
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2018 r.

Data zatwierdzenia

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty budowlane	1	13

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45421100-5	Roboty budowlane			
1	ST-B-d.1	01	analiza indywidualna			
			Demontaż rolet i żaluzji wewnętrznych naokiennych i ponowny montaż po zakończeniu wymiany okien	szt		
			<Sala 009>5	szt	5,000	
			<Sala 010>3	szt	3,000	
			<Sala 012>2	szt	2,000	
			<Sala 014>2	szt	2,000	
			<Sala 015>3	szt	3,000	
			<Sala 016>3	szt	3,000	
			<Sala 017>5	szt	5,000	
			<Sala 018>7	szt	7,000	
			<Sala 112>4	szt	4,000	
			<Sala 113>1	szt	1,000	
			<Sala 116>2	szt	2,000	
			<Sala 117>2	szt	2,000	
			<Sala 119>2	szt	2,000	
			<Sala 120>2	szt	2,000	
			<Sala 121>2	szt	2,000	
			<Sala 122>2	szt	2,000	
			<Sala 123>4	szt	4,000	
			<Sala 124>1	szt	1,000	
			<Sala 125>4	szt	4,000	
			<Sala 126>3	szt	3,000	
			<Sala 212>8	szt	8,000	
			<Sala zaplecze świetlicy>1	szt	1,000	
			<Sala 214>4	szt	4,000	
			<Sala 215>4	szt	4,000	
			<Sala 216>4	szt	4,000	
			<Sala 217>4	szt	4,000	
			<Sala 218>4	szt	4,000	
			<Sala 312>4	szt	4,000	
			<Sala 313>4	szt	4,000	
			<Sala 314>1	szt	1,000	
			<Sala 315>7	szt	7,000	
			<Sala czytelnia>12	szt	12,000	
			<Sala biblioteka>10	szt	10,000	
					RAZEM	126,000
2	ST-B-d.1	01	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
			<O5>0,86*2,22*3	m ²	5,728	
					RAZEM	5,728
3	ST-B-d.1	01	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
			<O7>1,17*1,23*1	m ²	1,439	
					RAZEM	1,439
4	ST-B-d.1	01	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
			<O6>2,02*0,93*9	m ²	16,907	
					RAZEM	16,907
5	ST-B-d.1	01	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²		
			<O3>1,89*1,10*8	m ²	16,632	
					RAZEM	16,632
6	ST-B-d.1	01	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
			<O1>2,12*2,25*49	m ²	233,730	
			<O1*>1,98*2,12*2	m ²	8,395	
			<O2>2,12*2,25*52	m ²	248,040	
			<O2*>1,98*2,12*2	m ²	8,395	
			<O4>2,03*1,92*24	m ²	93,542	
					RAZEM	592,102
7	ST-B-d.1	01	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wielodzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - szklenie refleksyjne	m ²		
			<O1**>2,12*2,25*33	m ²	157,410	
			<O2**>2,12*2,25*33	m ²	157,410	
			<O4**>2,03*1,92*20	m ²	77,952	
					RAZEM	392,772
8	ST-B-d.1	01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
			<O1>(2,12+2*2,25)*49	m	324,380	
			<O1*>(1,98+2*2,12)*2	m	12,440	
			<O1**>(2,12+2*2,25)*33	m	218,460	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<O2>(2,12+2*2,25)*52 <O2*>(1,98+2*2,12)*2 <O2**>(2,12+2*2,25)*33 <O3>(1,89+2*1,10)*8 <O4>(2,03+2*1,92)*24 <O4**>(2,03+2*1,92)*20 <O5>(0,86+2*2,22)*3 <O6>(2,02+2*0,93)*9 <O7>(1,17+2*1,23)*1 -poz.9A -poz.10	m m m m m m m m m m	344,240 12,440 218,460 32,720 140,880 117,400 15,900 34,920 3,630 -132,400 -78,620	
					RAZEM	1 264,850
9	ST-B-d.1 01	KNR 2-02 2006-05 z. sz. 5.3.	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze ościeżach na zaprawie czytelnia (2,25*2+2,12)*12 biblioteka (2,25*2+2,12)*8 A (obliczenia pomocnicze) poz.9A*0,20	m ² mb mb mb m ²	79,440 52,960 ===== 132,400 26,480	
					RAZEM	26,480
10	ST-B-d.1 01	analiza indywidualna	Wymiana okładzin ościeży z płytek ceramicznych 019 (1,10*2+1,89)*2 017 (1,92*2+2,03)*5 018 (1,92*2+2,03)*(5+2)	m m m m	8,180 29,350 41,090	
					RAZEM	78,620
11	ST-B-d.1 01	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży przed malowaniem poz.12	m ² m ²	258,266	
					RAZEM	258,266
12	ST-B-d.1 01	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych (poz.8+poz.9)*0,20	m ² m ²	258,266	
					RAZEM	258,266
13	ST-B-d.1 01	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek 1	kpl kpl	1,000	
					RAZEM	1,000