

UWAGI

1. Wszystkie instalacje sanitarne zaprojektowano w bezpiecznej odległości od istniejącego drzewostanu. Jednak ze względu na ochronę drzew przed zniszczeniem, wykopy w sąsiedztwie drzew wykonywać ręcznie, a wszystkie prace prowadzić należy ze szczególną ostrożnością, aby nie powodować ich uszkodzenia. W szczególności prace budowlane nie mogą spowodować uszkodzenia grubszych (tj o średnicy powyżej 5cm) korzeni drzew.
2. Wobec braku dokładnych danych odnośnie zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego przyjęto orientacyjnie:
   a) kable niskiego napięcia [eN] 0.5–0.7 m.p.p.t
   c) kable oświetleniowe 0.5 m.p.p.t
   d) kanalizacja teletechniczna [t] 0.7–0.8 m.p.p.t
3. Poziom wód gruntowych – 113,30

Pracownia Projektowa BILAN
tel./fax (0*71) 321-0-145 791/321-145
ul. Niemcewicza 28/1a 50-238 Wrocław

BILAN

PROJEKTANT: INST. SANIT.	mgr inż. Paweł BILKA nr upr. 477/01/DUW	DATA	2023.03
		SKALA	1:100/1:200
SPRAWDZIŁ: INST. SANIT.	mgr inż. Monika CZARNOTA-KOKOSZ nr upr. DOŚ/0161/PBS/19	STADIUM	PW
		CZĘŚĆ	I.S.
INWESTOR:	Gmina Wrocław, plac Nowy Targ 1–8, Wrocław	REV.	
OBIEKT:	Liceum ogólnokształcące nr XIV, ul. Toruńska 72 Wrocław, dz nr. 35/6 obręb Kowale	NR RYS.	S-03
RYSUNEK:	Profil instalacji kanalizacji sanitarnej cz.3	Powered by BRICSCAD English	