

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45410000-4 Tynkowanie  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wewnętrznych  
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Toruńska 72, dz. nr 35/6, obręb Kowale  
INWESTOR : Liceum Ogólnokształcące nr XIV  
ADRES INWESTORA : Al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Łanocha  
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2023 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.05.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Drzwi z pomieszczeń internatu na korytarz</b>			
1	d.1 kalk. własna	Prace zabezpieczające przed zapyleniem i zabrudzeniem pomieszczeń internatu, zabezpieczenie posadzek, zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń internatu oraz pozostałe prace zabezpieczające niezbędne dla prawidłowego wykonania prac i ochrony mienia Zamawiającego	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 z demontażem skrzydeł i progów	szt.		
		108	szt.	108.000	
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 0808-08	Rozbiórka cokolików w ościeżu	m		
		0.25*(108+1)*2	m	54.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.500</b>
4	KNR-W 4-01 d.1 0427-01 analiza indywidualna	Wycięcie miejsca w podłodze pod ściankę działową - rozebranie posadzki z parkietu w ościeżu z odcięciem od posadzki w pokojach	m		
		0.88*108	m	95.040	
		0.78*1	m	0.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.820</b>
5	KNR 4-01 d.1 0702-06 analiza indywidualna	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami - dostosowanie otworu	m		
		(0.89+2*2.06)*108	m	541.080	
		(0.79+2*2.06)*1	m	4.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>545.990</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 0702-04 analiza indywidualna	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - naroże ościeża od strony korytarza	m		
		(0.90+2*2.10)*108	m	550.800	
		(0.80+2*2.10)*1	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>555.800</b>
7	KNR 4-01 d.1 0106-04 analiza indywidualna	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych	m <sup>3</sup>		
		poz.2*0.10	m <sup>3</sup>	10.900	
		poz.4*0.03*0.50	m <sup>3</sup>	1.437	
		poz.5*0.03*0.50	m <sup>3</sup>	8.190	
		poz.6*0.03*0.15	m <sup>3</sup>	2.501	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.028</b>
8	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami	m <sup>3</sup>		
		poz.7	m <sup>3</sup>	23.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.028</b>
9	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych	m <sup>3</sup>		
		poz.8	m <sup>3</sup>	23.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.03</b>
10	KNR 4-01 d.1 0318-03 analiza indywidualna	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m <sup>2</sup>		
		0.89*2.06*108	m <sup>2</sup>	198.007	
		0.79*2.06*1	m <sup>2</sup>	1.627	
				<b>RAZEM</b>	<b>199.634</b>
11	KNR-W 4-01 d.1 0703-03 analiza indywidualna	Osadzenia na narożach ościeża narożnika do mokrego tynku wykonanego ze stali ocynkowanej od strony korytarza	m		
		poz.6	m	555.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>555.800</b>
12	KNR-W 4-01 d.1 0708-01 analiza indywidualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach - naroże ościeża od strony korytarza przy osadzonym narożniku	m		
		poz.6	m	555.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>555.800</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 4-01 d.1 0708-03 analiza indywidualna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach - naprawa ościeży po dostosowaniu otworu i osadzeniu ościeznicy  (0.89+2*2.06)*108 (0.79+2*2.06)*1	m  m m	  541.080 4.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>545.990</b>
14	KNR-W 4-01 d.1 0713-01 analiza indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach - wykonanie i naprawa gładzi gipsowych w ościeżu, w pasie szerokości 30 cm po obu stronach ościeża od wewnątrz i od zewnątrz na pełną wysokość oraz nad ościeżem od wewnątrz i od zewnątrz do sufitu (0.30*3.00*2)*2<pas szerokości 30 cm po obu stronach> (0.89+2*2.06)*0.60<w ościeżu> 0.89*(3.05-2.06)*2<nad ościeżem> A (obliczenia pomocnicze)  poz.A*(108+1)	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup>	   3.600 3.006 1.762 ===== 8.368 912.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>912.112</b>
15	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni ścian  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  912.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>912.112</b>
16	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - zgodnie z kolorystyką istniejącą poz.15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  912.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>912.112</b>
17	KNR 4-01 d.1 0815-01 analiza indywidualna	Uzupełnienie cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych - dostosowanie istniejącego cokolika do nowego położenia drzwi  (108+1)*2	szt  szt	  218.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.000</b>
18	KNR 4-01 d.1 0804-02 analiza indywidualna	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup> w jednym miejscu  (108+1)	miejsc.  miejsc.	  109.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
19	KNR-W 4-01 d.1 0818-02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z winyleum - wymiana i uzupełnienie posadzki z PVC z wywinieciem na ościeże 0.60*0.89*108 0.60*0.79*1 0.10*0.60*2*(108+1)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  57.672 0.474 13.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.226</b>
20	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.19	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  71.226	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.226</b>
21	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi - listwa na łączeniu parkietu z posadzką winylową 108+1	szt.  szt.	  109.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
22	KNR 2-02 d.1 1017-02 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone z kompletem okuć w klasie EI30  0.80*2.00*108 0.70*2.00*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  172.800 1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.200</b>
<b>2</b>		<b>Drzwi w korytarzu</b>			
23	d.2 kalk. własna	Prace zabezpieczające przed zapyleniem i zabrudzeniem pomieszczeń internatu, zabezpieczenie posadzek, zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń internatu 1	kpl  kpl	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
24	KNR 4-01 d.2 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> z demontażem skrzydeł 1.42*2.08*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.814	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.814</b>
25	KNR 4-01 d.2 0702-06 analiza indywidualna	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami - dostosowanie otworu  (1.42+2*2.08)*4	m  m	  22.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.320</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 4-01 d.2 0106-04 analiza indywidualna	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych  poz.24*0.10 poz.25*0.03*0.50	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1.181 0.335	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.516</b>
27	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami  poz.26	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.516	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.516</b>
28	d.2 kalk. własna	Utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych  poz.27	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.52</b>
29	KNR-W 4-01 d.2 0708-03 analiza indywidualna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach - naprawa ościeży po dostosowaniu otworu i osadzeniu ościeznicy  (1.42+2*2.08)*4	m  m	  22.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.320</b>
30	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI30  1.42*2.08*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.814	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.814</b>
31	KNR-W 4-01 d.2 0713-01 analiza indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach - wykonanie i naprawa gładzi gipsowych w ościeżu, w pasie szerokości 30 cm po obu stronach ościeża od wewnątrz i od zewnątrz na pełną wysokość oraz nad ościeżem od wewnątrz i od zewnątrz do sufitu (0.30*3.00*2)*2<pas szerokości 30 cm po obu stronach> (1.42+2*2.08)*0.50<w ościeżu> 1.42*(3.45-2.08)*2<nad ościeżem> A (obliczenia pomocnicze)  poz.A*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.600 2.790 3.891 ===== 10.281 41.124	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.124</b>
32	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni ścian  poz.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.124	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.124</b>
33	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - zgodnie z kolorystyką istniejącą poz.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  41.124	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.124</b>
34	KNR-W 4-01 d.2 0818-02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum - wymiana posadzki z PVC w progu 0.50*1.429*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.858	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.858</b>
35	KNR-W 2-02 d.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.858	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.858</b>
<b>3</b>		<b>Drzwi do piwnicy</b>			
36	KNR 4-01 d.3 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 z demontażem skrzydeł i progów 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR-W 4-01 d.3 0808-08	Rozbiórka cokoliaków w ościeżu  0.25*2	m  m	  0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
38	KNR 4-01 d.3 0702-06 analiza indywidualna	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - dostosowanie otworu  (0.89+2*2.06)*1	m  m	  5.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.010</b>
39	KNR 4-01 d.3 0106-05 analiza indywidualna	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych  poz.36*0.10 poz.37*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.100 0.015	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.115</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  poz.39	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.115	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.115</b>
41	d.3 kalk. własna	Utylizacja gruzu i materiałów rozbiórkowych  poz.40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.12</b>
42	KNR 4-01 d.3 0318-03 analiza indywidualna	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł  0.89*2.06*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.833	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.833</b>
43	KNR-W 4-01 d.3 0708-03 analiza indywidualna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach - naprawa ościeży po dostosowaniu otworu i osadzeniu ościeznicy  (0.89+2*2.06)*1	m  m	  5.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.010</b>
44	KNR-W 4-01 d.3 0713-01 analiza indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach - w ościeżu, w pasie szerokości 30 cm po obu stronach ościeża nad ościeżem od wewnątrz i od zewnątrz  0.30*(2.10*2+0.90)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
45	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni ścian  poz.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
46	KNR-W 2-02 d.3 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - zgodnie z kolorystyką istniejącą  poz.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.060</b>
47	KNR 4-01 d.3 0804-02 analiza indywidualna	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup> w jednym miejscu  1	miejsc.  miejsc.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNR 4-01 d.3 0803-05 analiza indywidualna	Uzupełnienie cokolików o wys. 10 cm o długości ponad 1 m w jednym miejscu z zatarciem na gładko  1	m  m	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	KNR 2-02 d.3 1017-02 analiza indywidualna	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone z kompletem okuć w klasie EI30  0.80*2.00*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>